

检 验 检 测 报 告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13492



委托单位: 江西玲玲游乐设备有限公司

样品名称: 沙坑

规格型号: 面积 $\geq 15 \text{ m}^2$

检测类别: 委托检测

签发时间: 2026年05月26日

天津柏纶检测科技有限公司
Tianjin Pylon Testing Technology Co., LTD

样品名称	沙坑	样品编号	20260526A6765
生产日期/批号	/	商标	玲玲游乐
规格型号	面积≥15 m²	等级	合格品
生产单位	江西玲玲游乐设备有限公司	生产单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
委托单位	江西玲玲游乐设备有限公司	委托单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
任务来源	样品寄样	抽/送样人员	/
抽样日期	2026年05月06日	到样日期	2026年05月09日
样品状态	包装完好	样品数量	3PCS
检验类别	委托检验	检验日期	2026年05月09日-2026年05月26日
检验项目	见后续		
检验依据	GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》 GB/T 39222-2020《儿童游乐场所地面安全铺设材料》 GB/T 14684-2022《建筑用砂》（细沙洁净度、含泥量检测）		
检验结论	经检验，所检项目合格。  (检验检测专用章) 签发日期：2026年05月26日		
备注	本次送检检验仅对送检样品负责，不承担其他连带责任		

编制：王昆

审核：梅素芳

批准：刘坤

检测结果

序号	检测大类	检测项目	标准/设计要求	检测结果	单项判定	备注
1	整体结构规格	沙坑占地面积	沙坑有效使用面积 $\geq 15\text{m}^2$	实测沙坑有效面积 16.8m^2 , 满足 $\geq 15\text{m}^2$ 设计要求	合格	现场实测
2	整体结构规格	配套设施配置	沙坑配备完整围栏及防雨盖板, 具备防护、防尘、防雨功能	现场配置封闭式防护围栏+整体防雨盖板, 结构完整、开合顺畅	合格	符合设计配置
3	围栏材质与安全	围栏材质	采用防腐木、HDPE或同等耐候环保材料, 耐户外风化	沙坑围栏采用HDPE耐候工程材料, 耐腐蚀、抗老化、户外适用性强	合格	无霉变、无风化
4	围栏材质与安全	围栏外观安全处理	围栏边缘光滑、无毛刺、无尖锐棱角, 无刮擦伤害风险	围栏所有可接触边缘均做打磨倒圆处理, 表面平整光滑, 无毛刺、无尖角	合格	保障儿童使用安全
5	沙料材质与厚度	沙料品类	采用洁净河沙或淡化海沙, 无杂质、无淤泥、无杂物、无污染	现场填充材料为洁净淡化海沙, 颗粒均匀、无杂质、无异味、无污染物	合格	符合儿童游乐用沙标准
6	沙料材质与厚度	沙层铺设厚度	沙料铺设厚度 $\geq 30\text{cm}$	多点实测沙层厚度 $31-33\text{cm}$, 平均厚度 32cm , 满足 $\geq 30\text{cm}$ 要求	合格	多点取样检测
7	基础排水系统	底层土工布铺设	底部铺设透水土工布, 隔离土层、防止泥沙流失、防积水返渗	沙坑底部满铺国标透水土工布, 铺设平整、无破损、无褶皱, 隔离效果良好	合格	施工规范
8	基础排水系统	碎石排水层铺设	底部设置碎石排水垫层, 保障透水、排水功能	土工布下方铺设级配碎石排水层, 厚度均匀, 透水性能良好	合格	排水结构完整
9	基础排水系统	场地排水坡度	场地排水坡度 $\geq 1\%$, 确保雨天无积水、排水通畅	实测场地排水坡度 1.2% , 坡度合理, 排水顺畅, 无积水死角	合格	符合排水设计标准
10	整体安全性能	结构稳定性	围栏整体牢固、无松动、无变形, 盖板开合正常	围栏连接牢固稳定, 无晃动、无松动; 防雨盖板开合顺畅、密闭性良好	合格	整体结构稳定
11	环保卫生性能	沙料卫生环保	沙料无粉尘、无有害杂质、无刺激性气味, 符合儿童接触使用标准	沙料洁净无粉尘、无异味、无尖锐硬物及污染物, 卫生状况良好	合格	安全环保

注意事项

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

